


COMUNE DI PORTO TORRES



"Ristrutturazione dell'edificio scolastico Figari ,
in via Balai , ospitante la scuola dell'infanzia"

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

elaborati:

Tav. **CMS**

COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA

1:10 ☐ 1:100 ☐
1:20 ☐ 1:200 ☐
1:50 ☐ 1:500 ☐

scala

10/2015

data

il responsabile del procedimento

Geom. Silvio Cambula

progettista

Arch.Sergio Ticca

STUDIO DI
CST
ARCHITETTURA
Cenami Simonetti Ticca

SASSARI-VIA ROMA N° 94

TEL-FAX 079271944-

Email studio.cst @ alice.it

P.IVA 00162010904

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 D.0013.0001. 0001	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico ... n proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.		11,00		7,000	77,00		
	SOMMANO mq					77,00	22,90	1 763,30
2 D.0014.0003. 0019	Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10x10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche: Costo di utilizzo del materiale per un mese.		25,00		2,000	50,00		
	SOMMANO mq					50,00	2,05	102,50
3 D.0014.0001. 0032	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previs ... neri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	65,54	65,54
4 D.0014.0002. 0005	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,45	2,90
5 D.0014.0002. 0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile.					3,00		
	SOMMANO mq					3,00	1,59	4,77
6 D.0014.0002. 0023	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	0,59	3,54
7 D.0014.0002. 0026	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensi ... i 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	37,57	37,57
8 D.0014.0002. 0027	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200x300 mm e re ... lutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per un mese.					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		1 980,12

COMMITTENTE:

[illegible]