



## **COMUNE DI PORTO TORRES**

PROVINCIA DI SASSARI

**AREA LAVORI PUBBLICI, , MANUTENZIONI,  
VERDE URBANO, SERVIZI INFORMATIVI E  
FINANZIAMENTI COMUNITARI**

**AFFIDAMENTO ALLA  
MULTISERVIZI S.R.L.  
DEL SERVIZIO RELATIVO  
ALLA**

**“Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica  
stradale e di ripristino delle buche stradali”**

**11 marzo 2019**

### **Elenco Prezzi Unitari**

**Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Servizi  
Informativi e Finanziamenti Comunitari**

**Dott. Marcello Garau**

**Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  
e Manutenzioni**

**geom. Silvio Cambula**



**Comune di Porto Torres**  
Provincia di Sassari

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI RIPRISTINO DELLE BUCHE STRADALI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PORTO TORRES

Data, 12/03/2019

**IL TECNICO**  
geom. Silvio Cambula



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.G. 003	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipomediante applicazione di vernicenera ( asfaltante). I prodotti utilizzati dovranno possedere le caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle norme tecniche e nella normativa vigente.Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle opezioni d iposa della vernice. per ogni metro quadro di superfice effettivamente ricoperta <b>euro (quattro/80)</b>	m2	4,80
Nr. 2 B.01	Posa in opera di barriera stradale su rilevato compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria,secondo modalità conformi a quanto stabilito nel manuale di installazione. Nel prezzo è compreso ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate, la sua movimentazione trasporto e scarico presso i luoghi d'intervento. La voce del prezzo comprende inoltre, la rimozione della barriera preesistente e l'accatastamento in un area distante non più di 2km dal cantiere, la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo la normativa vigente.ad installazione avvenuta l'appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa in opera della barriera. <b>euro (trenta/00)</b>	ml	30,00
Nr. 3 B.T. 01	Riparazione di buche sulla pavimentazione stradale CON SACCHI DI BITUME FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE anche in presenza di acqua, compresa la pulizia della superficie dalle materie terrose e sabbiose. Per le buche con profondità superiore ai 7 cm andranno parzialmente riempite con materiale inerte misto 0.30, per la profondità eccedente i 7 cm. Il tutto compattato con appoisto battitore e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, compresa la risarcitura e risagomatura delle buche. I sacchi svuotati non dovranno costituire rifiuto speciale. <b>euro (cinquantatre/00)</b>	m2	53,00
Nr. 4 NP. SIC	Oneri per la sicurezza calcolati a corpo nella misura del 3% sull'importo totale dei lavori <b>euro (milleduecentoottantadue/10)</b>	a corpo	1'282,10
Nr. 5 PF. 01	SEGNALE VERTICALE DI PERICOLO OBBLIGO O- OTTAGONALE EPAV.20 Fornitura e posa in opera di segnale stradale ottagonale di stop, prescrizione o obbligo eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo dosato a 200 kg/mc di cemento R 32,5 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato FI 60 munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm 60 FI piano seminterrato <b>euro (duecentotrenta/00)</b>	cadauno	230,00
Nr. 6 PF.0001.000 3.0073	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20, di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato diametro 60 mm munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione diametro cm 60 <b>euro (duecentotrentanove/00)</b>	cadauno	239,00
Nr. 7 PF.0001.000 3.0080	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincatocon diametro di mm 60 munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm 60 lato <b>euro (duecentosessantauno/60)</b>	cadauno	261,60
Nr. 8 PF.0001.000 3.0086	Fornitura e posa in opera di blocco di sostegno per palo, compresa la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincatocon diametro di mm 60 munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente di classe 1, ESCLUSO il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; <b>euro (centotrentacinque/70)</b>	cadauno	135,70
Nr. 9 PF.0001.000 3.0090	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm 27x80 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, dato in opera comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2 <b>euro (centotrentatre/68)</b>	cadauno	133,68
Nr. 10 PF.0001.000 3.0095	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq <b>euro (due/26)</b>	metri	2,26
Nr. 11 PF.0001.000 3.0101	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq <b>euro (uno/69)</b>	metri	1,69
Nr. 12 PF.0001.000 3.0107	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per DELIMITAZIONE PARCHEGGI eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 500 mq		



